

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมจิต ชนะคุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๕,๙๕๐.๔๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปราโมทย์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง	กรรมการ
๗.๓ ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมจิต ชนะคุ้ม หมู่ที่ ๔

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมจิต ชนะคุ้ม หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ๒ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๕,๙๕๐.๔๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๖๖๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

..... ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

..... กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ
(ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	680.00	ตร.ม.	15.12	10,281.60	1.4054	21.250	14,449.76
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	787.64	26,779.76	1.4054	1,106.949	37,636.27
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	680.00	ตร.ม.	423.00	287,640.00	1.4054	594.484	404,249.26
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	124.00	ม.	142.66	17,689.84	1.4054	200.494	24,861.30
	Expansion Joint	12.00	ม.	104.92	1,259.04	1.4054	147.455	1,769.45
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	25.50	ลบ.ม.	336.71	8,586.11	1.4054	473.212	12,066.91
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	170.00	ตร.ม.	3.84	652.80	1.4054	5.397	917.45
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					352,889.15			

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า factor F งานทาง
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$
- ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

	TOTAL	495,950.40
=	352,889.15	
=		
=		
=	1.4054	
=		
=		
=		
=	495,950.40	

495,950.40

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 669/2568 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568

ประธานกรรมการ

(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(ส.อ.พร้อมภูมิ ชูโชค)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลัทธิราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมจิต ชนะคุ้ม หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ ม.4 บ้านนาหม้า ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 170.0 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.0 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขุดกลาง	680.00	ตร.ม.	15.12	10,281.60	1.4054	21.250	14,449.76
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	787.64	26,779.76	1.4054	1,106.949	37,636.27
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	680.00	ตร.ม.	423.00	287,640.00	1.4054	594.484	404,249.26
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	124.00	ม.	142.66	17,689.84	1.4054	200.494	24,861.30
	Expansion Joint	12.00	ม.	104.92	1,259.04	1.4054	147.455	1,769.45
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	25.50	ลบ.ม.	336.71	8,586.11	1.4054	473.212	12,066.91
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	170.00	ตร.ม.	3.84	652.80	1.4054	5.397	917.45
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				352,889.15			495,950.40
	ยอดยกไป							495,950.40

สม

ทอ.พัชร์