

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านผู้ใหญ่ศรี – อ.จิตเจตน์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบอบต. ทุ่งปรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก.)

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ

๗.๑ นางพรกมล เตโช	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ศรี- อ.จิตเจตน์
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านในไร่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,020	ตร.ม.	3.77	3,845.40	1.4019	5.285	5,390.87
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	42.50	ลบ.ม.	460.40	19,567.00	1.4019	645.435	27,430.98
3	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	850	ตร.ม.	356.38	302,923.00	1.4019	499.609	424,667.75
	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	170	ม.	112.34	19,097.80	1.4019	157.489	26,773.21
	EXPANSION JOINT	15	ม.	187.03	2,805.45	1.4019	262.197	3,932.96
	LONGITUDINAL JOINT	170	ม.	40.36	6,861.20	1.4019	56.583	9,618.72
	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	25.50	ลบ.ม.	352.87	8,998.19	1.4019	494.688	12,614.56
4	ไหล่เกลี่ยเรียบ	170	ตร.ม.	1.74	295.80	1.4019	2.439	414.68
	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				364,393.84			510,843.72
5	ยอดยกไป							510,843.72


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,020	ตร.ม.	3.77	3,845.40	1.4019	5.285	5,390.8
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	42.50	ลบ.ม.	460.40	19,567.00	1.4019	645.435	27,430.9
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	850	ตร.ม.	356.38	302,923.00	1.4019	499.609	424,667.7
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	170	ม.	112.34	19,097.80	1.4019	157.489	26,773.2
	EXPANSION JOINT	15	ม.	187.03	2,805.45	1.4019	262.197	3,932.9
	LONGITUDINAL JOINT	170	ม.	40.36	6,861.20	1.4019	56.583	9,618.7
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	25.50	ลบ.ม.	352.87	8,998.19	1.4019	494.688	12,614.5
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	170	ตร.ม.	1.74	295.80	1.4019	2.439	414.6
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2	ป้าย					

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	364,393.84
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)= 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	510,843.72
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		510,000

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่ 322/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561



ประธานกรรมการ

(นางพรกมล เตโซ)



(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ