

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดพุท - หน้าวัดถ้ำเทียนถวาย หมู่ที่๙ ตำบล หุ้งปริง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปริง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.กว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๗๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปริงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๖,๖๔๔.๓๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมณฑิร คงจรัส	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายธวัชชัย พรหมจิตต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดพุท - วัดถ้ำเทียนถวายเป็นหมู่ที่ 9

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร จำนวน 4 จุด ความยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 208,700 (สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ).....

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ส.ต.ต.สาเย็นท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 845/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

(นายมนต์เกียรติ คงจรัส)

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดพุทธ-วัดถ้ำเทียนฉวย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) งานขุดรื้อ คสล. เดิม	280.00	ตร.ม.	70.47	19,731.60	1.3822	97.404	27,273.02
2	งานผิวทาง คสล. ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	817.86	11,450.04	1.3822	1,130.446	15,826.25
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	280.00	ตร.ม.	429.43	120,240.40	1.3822	593.558	166,196.28
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	50.40	ม.	151.18	7,619.47	1.3822	208.961	10,531.63
	Expansion Joint	5.60	ม.	177.36	993.22	1.3822	245.147	1,372.82
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	10.50	ลบ.ม.	348.93	3,663.77	1.3822	482.291	5,064.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	70.00	ตร.ม.	3.93	275.10	1.3822	5.432	380.24
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					163,973.59			

TOTAL 226,644.30

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	163,973.59
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.3822
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	226,644.30

226,644.30

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 845/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

(นายมนต์เกียรติ คงจรัส)

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดพุทธ-วัดถ้ำเทียนถวายเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งปรัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.
 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Gleaning and Grubbing) งานขุดรื้อ คสล. เดิม	280.00	ตร.ม.	70.47	19,731.60	1.3822	97.404	27,273.02
2	งานผิวทาง คสล. ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	817.86	11,450.04	1.3822	1,130.446	15,826.25
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	280.00	ตร.ม.	429.43	120,240.40	1.3822	593.558	166,196.28
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	50.40	ม.	151.18	7,619.47	1.3822	208.961	10,531.63
	Expansion Joint	5.60	ม.	177.36	993.22	1.3822	245.147	1,372.82
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	10.50	ลบ.ม.	348.93	3,663.77	1.3822	482.291	5,064.06
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	70.00	ตร.ม.	3.93	275.10	1.3822	5.432	380.24
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					163,973.59			226,644.30
ยอดยกไป								226,644.30