

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายค่วน-ชลประทาน หมู่ที่๒ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๖๒,๕๙๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนเดช จักขุรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายด่วน - ชลประทาน

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 462,590.00 บาท

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....



ตรวจ

(ลงชื่อ).....



ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 65/2565 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2565



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธาวาที)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายด่วน - ชลประทาน
 สถานที่ดำเนินการ ม. 2 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.00	15,000.00	1.3984	20.976	20,976.00
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	809.73	32,389.20	1.3984	1,132.326	45,293.06
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	299.90	239,920.00	1.3984	419.380	335,504.13
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	148.00	ม.	206.23	30,522.04	1.3984	288.392	42,682.02
	Expansion Joint	12.00	ม.	151.59	1,819.08	1.3984	211.983	2,543.80
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	359.73	10,791.90	1.3984	503.046	15,091.39
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.79	358.00	1.3984	2.503	500.63
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				330,800.22			462,591.03
	ยอดยกไป							462,591.03

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายดวน - ชลประทาน

ม.2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.00	15,000.00	1.3984	20.976	20,976.00
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	809.73	32,389.20	1.3984	1,132.326	45,293.06
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	299.90	239,920.00	1.3984	419.380	335,504.13
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	148.00	ม.	206.23	30,522.04	1.3984	288.392	42,682.02
	Expansion Joint	12.00	ม.	151.59	1,819.08	1.3984	211.983	2,543.80
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	359.73	10,791.90	1.3984	503.046	15,091.39
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	1.79	358.00	1.3984	2.503	500.63
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				330,800.22			

TOTAL

462,591.03

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 330,800.22

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.3984

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5


= 462,591.03

462,590.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง


สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 65/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565



(นายธนเดช จักรรังค์)

ประธานกรรมการ



(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ



(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ



(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง