

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านต้นจันทน์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,030,600.-บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร เดินท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรัง กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,104,000 -บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พัน-บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 สรุปผลค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)
 - 5.3 แบบสรุปผลราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 6.1 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - 6.2 บริษัทศิริภัณฑ์ตอนกริตจำกัด
 - 6.3 หจก.จิตติภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง
 - 6.4 บริษัททะเลใจตอนกริตจำกัด
 - 6.5 หจก.นครศรีมอเตอร์
 - 6.6 หจก.นครก่อกิจเจริญ
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ
 - 7.1 นายธนภัทร นันทสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ทุ่งปรัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายครรชิต ศรีสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 7.3 นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา กรรมการ

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงหลักแขมเปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงหลักแขมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.5ก, ปร.5ข จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบท่อและท่อถึงหลัก	1,076,392.90	1,076,392.90	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	28,021.16	28,021.16	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายระหว่างดำเนินการ	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,104,414.06	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน		1,104,000.00	- วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววีณา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สรุปผลราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องเหล็กแถมเปลี่ยนขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องเหล็กทรงเหลี่ยมเปลี่ยนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เติ้นท่อน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร

พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบท่อและห้องเหล็ก	824,316.82	1.3058	1,076,392.90	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,076,392.90	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			1,076,392.90	- วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครุฑ ชีรสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววิภา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายสันติ พันธวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กแหลมแปนขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังเหล็กแหลมแปนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เติ้นท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ยาว 1,000 เมตร

พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 06 ส.ค. 2560

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ - เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ + มอเตอร์	26,188.00	7%	28,021.1600	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			28,021.1600	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			28,021.16	- วัน
(ตัวอักษร)		สองหมื่นแปดพันยี่สิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครุฑิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววิณา ไต่สาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างห้องอิมมูโนวิทยาขนาด 20 คูบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห้องอิมมูโนวิทยาขนาด 20 ลบ.ม พร้อมชุดเจาะบาดาล 1 ชุด เดือนเมษายน 1,000 เมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวม	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	ก่อสร้างฐานรากห้องอิมมูโนวิทยาขนาด 20 คูบาศก์เมตร									
1.1	งานฐานรากห้องอิมมูโนวิทยา									
	- เสาเข็ม คอ.ร. 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,065.42	26,635.51	600.00	15,000.00	41,635.51		
	- สกัดหัวเข็ม	25.00	ต้น			200.00	5,000.00	5,000.00		
	- ขุดดิน-ถมดิน	20.563	ม ³	-	-	99.00	2,035.69	2,035.69		
	- ทราซหยาบอัดแน่น	3	ม ³	350.00	1,050.00	91.00	273.00	1,323.00		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.50	ม ³	1,822.43	2,733.65	398.00	597.00	3,330.65		
	- คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	6.66	ม ³	2,046.73	13,631.22	498.00	3,316.68	16,947.90		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ไม้ยาง)	14	ม ²	532.71	7,457.94	133.00	1,862.00	9,319.94		
	- เหล็ก RB 12 มม.	170	กก.	21.57	3,666.90	3.30	561.00	4,227.90		
	- เหล็ก RB 15 มม.	260	กก.	21.53	5,597.80	3.30	858.00	6,455.80		
	- ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3	กก.	56.39	169.17	-	-	169.17		
	- น็อคตัวยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด ๑.25 มม. ยาว 0.85 ม.	12	ชุด	350.00	4,200.00		-	4,200.00		
	รวมงานฐานรากห้องอิมมูโนวิทยา				65,296.39		29,503.37	94,799.75		

51555555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดลไปยังห้องลิ้นชักเก็บน้ำ								
5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดล-ห้องลิ้นชัก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑.2"	6	ม.	143.45	860.70	100.00	600.00	1,460.70	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑.2" ชั้น 8.5	2	ม.	40.89	81.78	25.00	50.00	131.78	
	- ข้อต่อโบลท์ขนาด ๑.2"	2	อัน	248.30	496.60	-		496.60	
	- ข้อต่อจากเหล็กขนาด ๑.2"	4	อัน	120.00	480.00	-		480.00	
	- ประตูน้ำแบบบอลวาล์ว ๑.2 (เหล็ก)	2	ชุด	380.00	760.00	240.00	480.00	1,240.00	
	- ยูนิอันเหล็กขนาด ๑.2"	2	อัน	235.00	470.00	-		470.00	
	- น๊อตเหล็กขนาด ๑.2"	9	อัน	75.00	675.00	-		675.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	170.00	170.00	-		170.00	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด ๑.2"	1	อัน	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00	
	- Flow switch	1	ตัว	450.00	450.00	240.00	240.00	690.00	
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑.2"	1	ชุด	480.00	480.00	240.00	240.00	720.00	
	รวมงานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดลไปยังห้องลิ้นชักเก็บน้ำ				9,924.08		1,850.00	11,774.08	
6	วางท่อระบบประปาบาดล								
6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประสาธ)								
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี.เชิงแนวท่อปลายนาน ขนาด ๑.3" ชั้น 8.5	500	ม	80.14	40,070.00	18.29	9,142.86	49,212.86	ชุดวาง ถมกลบ
	- งานเดินท่อ พี.วี.ซี.เชิงแนวท่อปลายนาน ขนาด ๑.2" ชั้น 8.5	500	ม	35.86	17,930.00	18.29	9,142.86	27,072.86	ชุดวาง ถมกลบ
6.2	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
	- ข้อต่อสามทางลด พี.วี.ซี. ขนาด ๑.2" x 1/2"	30.00	อัน	26.17	785.10	-	-	785.10	
	- ข้อต่อ 90 พี.วี.ซี. ขนาด ๑.2"	6.00	อัน	35.05	210.30	-	-	210.30	
	- ท่อ พี.วี.ซี. เชิงขนาด ๑ 1/2" ชั้น 13.5	20.00	ม.	12.85	257.00	-	-	257.00	
	- ฟลักวอป (CAP) ขนาด ๑ 1/2"	30.00	อัน	3.00	90.00	-	-	90.00	
	รวมงานวางท่อระบบประปาบาดล				59,342.40		18,285.71	77,628.11	

End

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
7.1	งานเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า								
	- เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ + มอเตอร์	1.00	ชุด	26,188	26,188.00		-	26,188.00	แยกเป็นครุภัณฑ์
	ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 แกลลอน/นาที ขนาด 2.00 แรงม้า				-		-	-	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๒" (ท่อสูบน้ำท่อนละ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	59.58	2,383.20	25.00	1,000.00	3,383.20	
7.2	งานอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ (2 ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมตัวพรี	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- ขยายเขต ไฟฟ้า 100 เมตร	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	- สายไฟ พร้อมอุปกรณ์ยึดติดสายไฟฟ้า (หลังมอเตอร์)	-		-	-		-	-	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า P.V.C. Ø 3/4"	4.00	ท่อน	13.25	53.00	-	-	53.00	
	- มอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 15 A. พร้อมขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,622.00	6,622.00	-	-	6,622.00	
	- สายไฟ THW-A 35. ตร.มม	30.00	เมตร	18.00	540.00				
	รวมงานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า				43,598.20		2,000.00	45,598.20	
8	งานชุดเจาะบาดาล								
8.1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"								
	ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม	60.00	เมตร		206,600.00		-	206,600.00	หน้า 43-100ม.
	วัสดุประกอบบ่อบาดาล						-	-	
	ท่อมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 Ø 6" (บานหัว)								
	กรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6" บานหัว (บานหัว)								
	โคลนผง								
	กรวดคัดขนาด 3 - 5 มม.								
	งานติดตั้ง, ทดสอบ, ตรวจวัด, วิเคราะห์คุณภาพน้ำ								
	งานคอนกรีตฐานสูบน้ำ								
	รวมงานชุดเจาะบาดาล				206,600.00		-	206,600.00	

2023/03/20

[illegible]

2022

21.1

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ : ก่อสร้างหอดังเหล็กแชนแปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" จำนวน 1 งาน

งานตอกเสาเข็มขนาด 0.20X0.20 เมตร จำนวน 25 ต้น พร้อมสกัดหัวเสาเข็ม

งานก่อสร้างฐานรับถังเหล็กรูปทรงแชนแปญ จำนวน 1 ฐาน

งานก่อสร้างฐานรับถังกรองสนิม จำนวน 1 ฐาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานติดตั้งถังเหล็กรูปทรงแชนแปญขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. จำนวน 1 งาน

งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-หอดัง จำนวน 1 งาน

งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานวางระบบท่อประปาขนาดท่อ Ø 3", 2" ระยะทางรวม จำนวน 1000 เมตร

งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ 3 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 100 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายมนตรี รัตนะ)

ผช.ช่างโยธา

2

(ลงชื่อ).....ตรวจ / เห็นชอบ

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 119/2561

ลงวันที่ 13 กพ.61

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนภัทร นันตสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมัน)