

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๓,๕๙๑.๓๓ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว หมู่ที่ ๑๑

งวดที่ 1(งวดเดียว) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงิน ค่าก่อสร้าง ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

.....ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

.....กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว ม.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยไหล่ทาง							
	งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง	480.00	ตร.ม.	4.16	1,996.80	1.4054	5.846	2,806.30
2	งานลาดแทคโค้ต							
	งาน (TACK COAT)	960.00	ตร.ม.	25.00	24,000.00	1.4054	35.135	33,729.60
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	(ปูนผิว TACK COAT) 0.04 ม.	960.00	ตร.ม.	340.00	326,400.00	1.4054	477.836	458,722.56
4	งานตีเส้นจราจร							
	THERMOPLASTIC RAINT	72.00	ตร.ม.	280.00	20,160.00	1.4054	393.512	28,332.86
	ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)							
	รวมราคาค่างานต้นทุน				372,556.80			

							TOTAL	523,591.33
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	372,556.80	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=		
4	ค่า factor F งานทาง					=	1.4054	
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=		
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$					=		
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = 4x6					=		
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5					=	523,591.33	
							523,591.33	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 228/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ล่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว ม.11

สถานที่ดำเนินการ ม.11 บ้านทุ่งไม้เรียง ต.ทุ่งปรัง อ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 4.0 เมตร ยาว 240.0 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.0 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยไหล่ทาง							
	งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง	480.00	ตร.ม.	4.16	1,996.80	1.4054	5.846	2,806.30
2	งานลาดเทคโคต							
	งาน (TACK COAT)	960.00	ตร.ม.	25.00	24,000.00	1.4054	35.135	33,729.60
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	(ปูบนผิว TACK COAT) 0.04 ม.	960.00	ตร.ม.	340.00	326,400.00	1.4054	477.836	458,722.56
4	งานตีเส้นจราจร							
	THERMOPLASTIC RAINT	72.00	ตร.ม.	280.00	20,160.00	1.4054	393.512	28,332.86
	ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)							
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				372,556.80			523,591.33
	ยอดยกไป							523,591.33