

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์
- เขาใหญ่ หมู่ที่๗ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๒,๑๑๓.๔๑ บาท
(ห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ หมู่ที่ ๗

งวดที่ 1(งวดเดียว) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๒๒๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

..... กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธาวาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ ม.7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยไหล่ทาง งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง	220.00	ตร.ม.	4.16	915.20	1.4054	5.846	1,286.22
2	งานลาดเทคโค็คัด งาน (TACK COAT)	990.00	ตร.ม.	25.00	24,750.00	1.4054	35.135	34,783.65
3	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูนผิว TACK COAT) 0.04 ม.	990.00	ตร.ม.	340.00	336,600.00	1.4054	477.836	473,057.64
4	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC RAIN T ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	33.00	ตร.ม.	280.00	9,240.00	1.4054	393.512	12,985.90
รวมราคาค่างานต้นทุน					371,505.20			

TOTAL 522,113.41

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	371,505.20
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4054
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = 4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	522,113.41

522,113.41

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง ห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 227/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ ม.7

สถานที่ดำเนินการ ม.7 บ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 9.0 เมตร ยาว 110.0 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990.0 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยไหล่ทาง งานปรับเกลี่ยแต่งไหล่ทาง	220.00	ตร.ม.	4.16	915.20	1.4054	5.846	1,286.22
2	งานลาดเทคคัสต์ งาน (TACK COAT)	990.00	ตร.ม.	25.00	24,750.00	1.4054	35.135	34,783.65
3	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ปูบนผิว TACK COAT) 0.04 ม.	990.00	ตร.ม.	340.00	336,600.00	1.4054	477.836	473,057.64
4	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC RAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	33.00	ตร.ม.	280.00	9,240.00	1.4054	393.512	12,985.90
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				371,505.20			522,113.41
	ยอดยกไป							522,113.41