

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนเดิม (Over Lay)

สายถนนทราย บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ที่๑๐ ตำบล หุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน.)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ่งปรังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๘๘,๕๒๙.๐๒ บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสองสตางค์.-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรธชา ดาษนิกร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนทราย บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง งบประมาณ ๔๘๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

งวดที่ ๑(งวดเดียว) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนทราย บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๙,๙๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....



ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ).....




ตรวจ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๘๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



ประธานกรรมการ

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)



กรรมการ

(นายพรรษา ดาษนิกร)



กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนเดิม (Over lay)

สายถนนทราย บ้านจอมพิบูลย์ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ. นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน ปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม(ไหล่ทาง)	560.00	ตร.ม.	3.93	2,200.80	1.4019	5.509	3,085.30
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	2.1 Tack Coat (ผิว คสล.เดิม)	1,120.00	ตร.ม.	30.00	33,600.00	1.4019	42.057	47,103.84
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	1,120.00	ตร.ม.	320.00	358,400.00	1.4019	448.608	502,440.96
	หนา 0.04 ม.							
3	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	67.20	ตร.ม.	380.00	25,536.00	1.4019	532.722	35,798.92
4	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				419,736.80			

TOTAL

588,429.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 419,736.80

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= 588,429.02

588,429.02

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 826/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ


(นายพรธชา ดาษนิกร)

กรรมการ


(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ


(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนนเดิม (Over lay) สายถนนทราย บ้านจอมพิบูลย์
 สถานที่ดำเนินการ ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขลิ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	คาต่อหน่วย x	ราคากลาง
1	งาน ปรับปรุงโครงสร้างทาง ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม(ไหล่ทาง)	560.00	ตร.ม.	3.93	2,200.80	1.4019	5.509	3,085.30
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2.1 Tack Coat (ผิว คสล.เดิม)	1,120.00	ตร.ม.	30.00	33,600.00	1.4019	42.057	47,103.84
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,120.00	ตร.ม.	320.00	358,400.00	1.4019	448.608	502,440.96
3	งานตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	67.20	ตร.ม.	380.00	25,536.00	1.4019	532.722	35,798.92
4	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				419,736.80			588,429.02
	ยอดยกไป							588,429.02