

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบชายทะเล(บ้านลุงชอบ - บ่อผู้ใหญ่นุ)
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งปรัง

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณ
งานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
ทุ่งปรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก.)

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ

๗.๑ นางสาววิณา โต๊ะसान	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุภาพร ศรีสุข	ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล (บ่อผู้ใหญ่)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านท่าเขียว ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายขอย 1 ป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.77	4,052.75	1.4019	5.285	5,681.55
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	43.00	ลบ.ม.	460.40	19,797.20	1.4019	645.435	27,753.69
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.38	306,486.80	1.4019	499.609	429,663.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156	ม.	110.12	17,178.72	1.4019	154.377	24,082.85
	EXPANSION JOINT	12	ม.	187.56	2,250.72	1.4019	262.940	3,155.28
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	37.00	ลบ.ม.	352.87	13,056.19	1.4019	494.688	18,303.47
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.74	374.10	1.4019	2.439	524.45
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				363,196.48			509,165.15
	ยอดยกไป							509,165.15

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล (บ้านลุงชอบ-บ่อผู้ใหญ่)

ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.77	4,052.75	1.4019	5.285	5,681.5
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	43	ลบ.ม.	460.40	19,797.20	1.4019	645.435	27,753.6
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.38	306,486.80	1.4019	499.609	429,663.8
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156	ม.	110.12	17,178.72	1.4019	154.377	24,082.8
	EXPANSION JOINT	12	ม.	187.56	2,250.72	1.4019	262.940	3,155.2
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	37	ลบ.ม.	352.87	13,056.19	1.4019	494.688	18,303.4
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.74	374.10	1.4019	2.439	524.4
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ป้ายโครงการ	2	ป้าย					

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,196.48
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5	=	509,165.15
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		509,000

ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง จี 326/2561

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

กรรมการ

(นางสุภาพร ศรีสุข)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)