

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองแร่ หมู่ที่ ๑๔ / ตำบลทุ่งปรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบอบต. ทุ่งปรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก.)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ
 - ๗.๑ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง / ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายมรกต เกิดมณี / ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายมนตรี รัตนะ / ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

498,000

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร่
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.77	4,052.75	1.4019	5.285	5,681.55
2	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	43	ลบ.ม.	460.40	19,797.20	1.4019	645.435	27,753.69
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.38	306,486.80	1.4019	499.609	429,663.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156	ม.	110.12	17,178.72	1.4019	154.377	24,082.85
	EXPANSION JOINT	12	ม.	187.56	2,250.72	1.4019	262.940	3,155.28
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	37	ลบ.ม.	352.87	13,056.19	1.4019	494.688	18,303.47
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.74	374.10	1.4019	2.439	524.45
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				363,196.48			509,165.15
	ยอดยกไป							509,165.15

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแร่

3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,075	ตร.ม.	3.77	4,052.75	1.4019	5.285	5,681.5
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	43	ลบ.ม.	460.40	19,797.20	1.4019	645.435	27,753.6
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	860	ตร.ม.	356.38	306,486.80	1.4019	499.609	429,663.8
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	156	ม.	110.12	17,178.72	1.4019	154.377	24,082.8
	EXPANSION JOINT	12	ม.	187.56	2,250.72	1.4019	262.940	3,155.2
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	37	ลบ.ม.	352.87	13,056.19	1.4019	494.688	18,303.6
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	215	ตร.ม.	1.74	374.10	1.4019	2.439	524.6
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2	ป้าย					

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	363,196.48
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	509,165.15
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		509,000

ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง จี 325/2561


ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561


(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

ประธานกรรมการ


(นายมรกต เกิดมณี)

กรรมการ


(นายมนตรี รัตนะ)

กรรมการ


(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ