

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๑๐ ซอยหน้าห้องแถว ตำบลทุ่งปรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๗,๖๕๘.๕๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปราโมทย์ ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาววนิดา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าห้องแถว

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 271,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)
นักจัดการงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 433/2567 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

..... ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ญ)

..... กรรมการ
(นางสาววนิดา จิตต์เส็ง)

.....
(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยหน้าห้องแถว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งาน(Clearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๓๗	๗,๖๘๕.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒๑.๖๐๑	๑๐,๘๐๐.๕๐
๒	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๑๖.๐๖	๑๖,๓๒๑.๒๐	๑.๔๐๕๔	๑,๑๔๖.๘๙๑	๒๒,๙๓๗.๘๑
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๘.๑๖	๑๗๙,๒๖๔.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒๕๓,๘๔๔	๒๕๓,๘๔๗.๖๓
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๑๖.๐๐	ม.	๑๒๗.๕๑	๒,๐๔๐.๑๖	๑.๔๐๕๔	๑๗๙.๒๐๓	๒,๘๖๗.๒๔
	EXPANSION JOINT	๔.๐๐	ม.	๑๕๓.๖๙	๖๑๔.๗๖	๑.๔๐๕๔	๒๑๕.๙๙๖	๘๖๓.๙๘
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๑๓	๕,๔๗๖.๙๕	๑.๔๐๕๔	๕๑๓.๑๕๔	๗,๖๙๗.๓๑
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๙๐	๓๙๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕๔.๕๘๑	๕๔๘.๑๑
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
รวมราคาค่างานต้นทุน					๒๑๑,๗๙๒.๐๗			

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๒๑๑,๗๙๒.๐๗
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	๑.๔๐๕๔
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5	=	๒๙๗,๖๕๒.๕๘
			๒๙๗,๖๕๒.๕๘

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๔๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นายปรามิทธิ์ ชูแก้ว)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพิ่ม)

กรรมการ

(นางสาววนิดา จิตต์แสง)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยหน้าห้องแถว
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งาน(Clearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๓๗	๗,๖๘๕.๐๐	๑.๔๐๕๔	๒๑.๖๐๑	๑๐,๘๐๐.๕๐
๒	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๑๖.๐๖	๑๖,๓๒๑.๒๐	๑.๔๐๕๔	๑,๑๔๖.๘๙๑	๒๒,๙๓๗.๘๑
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๘.๑๖	๑๗๙,๒๖๔.๐๐	๑.๔๐๕๔	๖๒๙.๘๔๔	๒๕๑,๙๓๗.๖๓
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๑๖.๐๐	ม.	๑๒๗.๕๑	๒,๐๔๐.๑๖	๑.๔๐๕๔	๑๗๙.๒๐๓	๒,๘๖๗.๒๔
	EXPANSION JOINT	๔.๐๐	ม.	๑๕๓.๖๙	๖๑๔.๗๖	๑.๔๐๕๔	๒๑๕.๙๙๖	๘๖๓.๙๘
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๕.๑๓	๕,๔๗๖.๙๕	๑.๔๐๕๔	๕๑๓.๑๕๔	๗,๖๙๗.๓๑
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๙๐	๓๙๐.๐๐	๑.๔๐๕๔	๕.๔๘๑	๕๔๘.๑๑
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๒๑๑,๗๒๒.๐๗			๒๙๗,๖๕๒.๕๘
	ยอดยกไป						๒๙๗,๖๕๒.๕๘	

๗/๗