

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโสภาส - บ้านนายถวิล หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๗,๑๗๓.๓๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาววนิดา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส-บ้านนายถวิล หมู่ที่ 5

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 95,000 (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุลิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 432/2567 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567




ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุลิก)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



กรรมการ

(นางสาววนิดา จิตต์เสง)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส-บ้านนายถวิล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
๑	งาน(Clearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๓๗	๒,๖๘๙.๗๕	๑.๔๐๕๔	๒๑.๖๐๑	๓,๗๘๐.๑๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	๗.๐๐	ลบ.ม.	๘๑๖.๐๖	๕,๗๑๒.๔๒	๑.๔๐๕๔	๑,๑๔๖.๘๙๑	๘,๐๒๘.๒๔
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๘.๑๖	๖๒,๗๔๒.๔๐	๑.๔๐๕๔	๖๒๙.๘๔๔	๘๘,๑๗๘.๑๗
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๒๔.๐๐	ม.	๑๒๗.๕๑	๓,๐๖๐.๒๔	๑.๔๐๕๔	๑๗๙.๒๐๓	๔,๓๐๐.๘๖
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๕.๒๕	ลบ.ม.	๓๖๕.๑๓	๑,๙๑๖.๙๓	๑.๔๐๕๔	๕๑๓.๑๕๔	๒,๖๙๔.๐๖
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓.๙๐	๑๓๖.๕๐	๑.๔๐๕๔	๕.๔๘๑	๑๙๑.๘๔
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
รวมราคาค่างานต้นทุน					๗๖,๒๕๘.๒๔			
							TOTAL	๑๐๗,๑๗๓.๓๓

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

= ๗๖,๒๕๘.๒๔

=

=

=

= ๑.๔๐๕๔

=

=

=

= ๑๐๗,๑๗๓.๓๓

=

๑๐๗,๑๗๓.๓๓

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์

ะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๔๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นางสาววันดา จิตต์เส้ง)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโสภาส-บ้านนายถวิล หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
๑	งาน(Clearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๓๗	๒,๖๘๙.๗๕	๑.๔๐๕๔	๒๑.๖๐๑	๓,๗๘๐.๑๗
๒	งานผิวทางคอนกรีต							
	ทรายรองพื้น	๗.๐๐	ลบ.ม.	๘๑๖.๐๖	๕,๗๑๒.๔๒	๑.๔๐๕๔	๑,๑๔๖.๘๙๑	๘,๐๒๘.๒๔
	ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔๘.๑๖	๖๒,๗๔๒.๔๐	๑.๔๐๕๔	๖๒๙.๘๔๔	๘๘,๑๗๘.๑๗
๓	งานรอยต่อ							
	CONTRACTION JOINT	๒๔.๐๐	ม.	๑๒๗.๕๑	๓,๐๖๐.๒๔	๑.๔๐๕๔	๑๗๙.๒๐๓	๔,๓๐๐.๘๖
๔	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	๕.๒๕	ลบ.ม.	๓๖๕.๑๓	๑,๙๑๖.๙๓	๑.๔๐๕๔	๕๑๓.๑๕๔	๒,๖๙๔.๐๖
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓.๙๐	๑๓๖.๕๐	๑.๔๐๕๔	๕.๔๘๑	๑๙๑.๘๔
๕	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย-ปชส.-โครงการ	๒.๐๐	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				๗๖,๒๕๘.๒๔			๑๐๗,๑๗๓.๓๓
	ยอดยกไป						๑๐๗,๑๗๓.๓๓	