

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเมือง - นายไทย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งปรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๕,๓๘๖.๓๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                            |                                    |               |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายปราโมทย์ ชูแก้ว     | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     | กรรมการ       |

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ~~ซอยหน้าห้องแถว~~ สายนายเมือง-นายไทย หมู่ที่ 11

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.50 เมตร หน้า 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 254.00 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 173,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 431/2567 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

..... ประธานกรรมการ  
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

..... กรรมการ  
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ  
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

.....  
(นายสันติ พันธวาทิ)  
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเมือง-นายไทย หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง

| ลำดับที่            | รายการ                     | จำนวน  | หน่วย  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง   |
|---------------------|----------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| ๑                   | งาน(Clearing and Grubbing) |        |        |              |            |        |                   |            |
|                     | เครื่องจักรขนาดกลาง        | ๓๑๗.๕๐ | ตร.ม.  | ๑๕.๓๗        | ๔,๘๗๙.๙๘   | ๑.๔๐๕๔ | ๒๑.๖๐๑            | ๖,๘๕๘.๓๒   |
| ๒                   | งานผิวทางคอนกรีต           |        |        |              |            |        |                   |            |
|                     | ทรายรองพื้น                | ๑๒.๗๐  | ลิป.ม. | ๘๑๖.๐๖       | ๑๐,๓๖๓.๙๖  | ๑.๔๐๕๔ | ๑,๑๔๖.๘๙๑         | ๑๔,๕๑๐.๕๑  |
|                     | ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.   | ๒๕๔.๐๐ | ตร.ม.  | ๔๔๘.๑๖       | ๑๑๓,๘๓๒.๖๔ | ๑.๔๐๕๔ | ๖๒๙.๘๔๔           | ๑๕๙,๙๘๐.๓๙ |
| ๓                   | งานรอยต่อ                  |        |        |              |            |        |                   |            |
|                     | CONTRACTION JOINT          | ๔๔.๐๐  | ม.     | ๑๒๗.๕๑       | ๕,๖๑๐.๔๔   | ๑.๔๐๕๔ | ๑๗๙.๒๐๓           | ๗,๘๘๙.๙๑   |
|                     | EXPANSION JOINT            | ๔.๐๐   | ม.     | ๑๕๓.๖๙       | ๖๑๔.๗๖     | ๑.๔๐๕๔ | ๒๑๕.๙๙๖           | ๘๖๓.๙๘     |
| ๔                   | งานไหล่ทาง                 |        |        |              |            |        |                   |            |
|                     | หินคลุกไหล่ทาง             | ๙.๕๒   | ลิป.ม. | ๓๖๕.๑๓       | ๓,๔๗๖.๐๔   | ๑.๔๐๕๔ | ๕๑๓.๑๕๔           | ๔,๘๘๙.๒๒   |
|                     | ไหล่เกลี่ยเรียบ            | ๖๓.๕๐  | ตร.ม.  | ๓.๙๐         | ๒๔๗.๖๕     | ๑.๔๐๕๔ | ๕.๔๘๑             | ๓๔๘.๐๕     |
| ๕                   | งานติดตั้งป้าย             |        |        |              |            |        |                   |            |
|                     | ป้าย-ปชส.-โครงการ          | ๒.๐๐   | ป้าย   |              |            |        |                   |            |
| รวมราคาค่างานต้นทุน |                            |        |        |              | ๑๓๙,๐๒๕.๔๖ |        |                   |            |

TOTAL

๑๕๕,๓๘๖.๓๙

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $F = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) =  $4 \times 6$

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

|   |            |
|---|------------|
| = | ๑๓๙,๐๒๕.๔๖ |
| = |            |
| = |            |
| = | ๑.๔๐๕๔     |
| = |            |
| = |            |
| = | ๑๕๕,๓๘๖.๓๙ |

๑๕๕,๓๘๖.๓๙

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๔๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประธานกรรมการ

(นายปรามิทธิ์ ชูแก้ว)

กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

อนุมัติ

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเมือง-นายไทย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งปรัง  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔.๐๐ ตร.ม.  
 และไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ ๒ ป้าย  
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ                     | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย × FN | ราคากลาง   |
|----------|----------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| ๑        | งาน(Clearing and Grubbing) |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | เครื่องจักรขนาดกลาง        | ๓๑๗.๕๐ | ตร.ม. | ๑๕.๓๗        | ๔,๘๗๙.๙๘   | ๑.๔๐๕๔ | ๒๑.๖๐๑            | ๖,๘๕๘.๓๒   |
| ๒        | งานผิวทางคอนกรีต           |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | ทรายรองพื้น                | ๑๒.๗๐  | ลบ.ม. | ๘๑๖.๐๖       | ๑๐,๓๖๓.๙๖  | ๑.๔๐๕๔ | ๑,๑๔๖.๘๙๑         | ๑๔,๕๑๐.๕๑  |
|          | ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม.   | ๒๕๔.๐๐ | ตร.ม. | ๔๔๘.๑๖       | ๑๑๓,๘๓๒.๖๔ | ๑.๔๐๕๔ | ๖๒๙.๘๔๔           | ๑๕๙,๙๘๐.๓๙ |
| ๓        | งานรอยต่อ                  |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | CONTRACTION JOINT          | ๔๔.๐๐  | ม.    | ๑๒๗.๕๑       | ๕,๖๑๐.๔๔   | ๑.๔๐๕๔ | ๑๗๙.๒๐๓           | ๗,๘๘๔.๙๑   |
|          | EXPANSION JOINT            | ๔.๐๐   | ม.    | ๑๕๓.๖๙       | ๖๑๔.๗๖     | ๑.๔๐๕๔ | ๒๑๕.๙๙๖           | ๘๖๓.๙๘     |
| ๔        | งานไหล่ทาง                 |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | หินคลุกไหล่ทาง             | ๙.๕๒   | ลบ.ม. | ๓๖๕.๑๓       | ๓,๔๗๖.๐๔   | ๑.๔๐๕๔ | ๕๑๓.๑๕๔           | ๔,๘๘๙.๒๒   |
|          | ไหล่เกลี่ยเรียบ            | ๖๓.๕๐  | ตร.ม. | ๓.๙๐         | ๒๔๗.๖๕     | ๑.๔๐๕๔ | ๕.๔๘๑             | ๓๔๘.๐๕     |
| ๕        | งานติดตั้งป้าย             |        |       |              |            |        |                   |            |
|          | ป้าย-ปชส.-โครงการ          | ๒.๐๐   | ป้าย  |              |            |        |                   |            |
|          | รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน    |        |       |              | ๑๓๙,๐๒๕.๔๖ |        |                   | ๑๙๕,๓๘๖.๓๙ |
|          | ยอดยกไป                    |        |       |              |            |        | ๑๙๕,๓๘๖.๓๙        |            |

๒/๗