

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ 15 บ้านชายเขาพรัง
งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อ
คันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
ม. ระยะทาง 205.00 ม. ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และลงไหล่ทาง
หินคลุกพร้อมเกลียวเรียบกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมงานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ รวมทั้งทำ
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน 506,000 บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายธนเดช จักขุรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 336/62 ลงวันที่ 29 เม.ย. 62

..... ประธานกรรมการ
(นายธนเดช จักขุรงค์)

..... กรรมการ
(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

.....
(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคลื่อน

ม.15


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,025.00	ตร.ม.	11.27	11,551.75	1.4019	15.799	16,194.40
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	220.17	9,026.97	1.4019	308.656	12,654.91
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.79	317,987.80	1.4019	543.643	445,787.10
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	140.00	ม.	100.82	14,114.80	1.4019	141.340	19,787.54
	Expansion Joint	16.00	ม.	171.69	2,747.04	1.4019	240.692	3,851.08
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	173.25	5,327.44	1.4019	242.879	7,468.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.76	360.80	1.4019	2.467	505.81
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				361,116.60			

							TOTAL	506,249.36
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=					361,116.60	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=						
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=						
4	ค่า factor F งานทาง	=					1.4019	
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=						
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau=1+3/(1 \times 4+(2 \times 5))$	=						
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N)=4x6	=						
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5	=					506,249.36	
							506,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง


ห้าแสนหกพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อนุต.ทุ่งปรัง ที่ 336/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562



ประธานกรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)




กรรมการ

(นางสาวสาธิตา เพชรแก้ว)



กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)



อนุมัติ

(นายสันติ พันธวาทิ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคลื่อน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านชายเขาพรัง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายปชส. ป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	1,025.00	ตร.ม.	11.27	11,551.75	1.4019	15.799	16,194.40
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	220.17	9,026.97	1.4019	308.656	12,654.91
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	387.79	317,987.80	1.4019	543.643	445,787.10
3	งานวางรอยต่อ Contraction Joint	140.00	ม.	100.82	14,114.80	1.4019	141.340	19,787.54
	Expansion Joint	16.00	ม.	171.69	2,747.04	1.4019	240.692	3,851.08
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	173.25	5,327.44	1.4019	242.879	7,468.53
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.76	360.80	1.4019	2.467	505.81
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				361,116.60			506,249.36
	ยอดยกไป							506,249.36