

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในฝัน - ตลาดพุทธ หมู่ที่ ๙,๓ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หักแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยให้มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรน้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๐๖,๗๙๑.๐๒ บาท (-หักแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสองสตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในฝัน ตลาดพุธ หมู่ที่ 9,3
งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. และป้ายโครงการ,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 606,791.02
บาท (หกแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)

(ลงชื่อ)



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)



(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้า รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



ตรวจ


(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 619/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565


ประธานกรรมการ
(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)


กรรมการ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)


กรรมการ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)


(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยในฝัน - ตลาดพุด

หมู่ที่ 9,3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	151.43	21,805.92	1.3984	211.760	30,493.40
	Expansion Joint	16.00	ม.	177.59	2,841.44	1.3984	248.342	3,973.47
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. คก.	7.00	ท่อน	1,897.20	13,280.40	1.3984	2,653.044	18,571.31
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่างานต้นทุน				433,918.06			
							TOTAL	606,791.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $F = 1 + 3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F₁) = 4x6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 =

606,791.02


คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หกแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 619/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565


 (ส.ต.ต.สายันห์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ


 (นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ


 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ


 (นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในฝัน - ตลาดพุท หมู่ที่ 9,3

สถานที่ดำเนินการ ม.9,3 บ้านท่าควาย,บ้านต้นจันทร์ ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 200.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.0 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายปช. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	1,000.00	ตร.ม.	15.62	15,620.00	1.3984	21.843	21,843.01
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	819.66	32,786.40	1.3984	1,146.213	45,848.50
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	419.66	335,728.00	1.3984	586.853	469,482.04
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	144.00	ม.	151.43	21,805.92	1.3984	211.760	30,493.40
	Expansion Joint	16.00	ม.	177.59	2,841.44	1.3984	248.342	3,973.47
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	30.00	ลบ.ม.	368.73	11,061.90	1.3984	515.632	15,468.96
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3984	5.552	1,110.33
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.5 ม.	7.00	ท่อน	1,897.20	13,280.40	1.3984	2,653.044	18,571.31
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				433,918.06			606,791.02
	ยอดยกไป							606,791.02