

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายนายสวิต ทองมีขวัญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๙,๙๐๘.๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายสวิต ทองมีขวัญ หมู่ที่ ๑๓

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายสวิต ทองมีขวัญ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชอย ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายมนตรี รัตนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

..... กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งาน (Gleairing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดหนัก	1,140.00	ตร.ม.	5.22	5,950.80	1.4018	7.32	8,341.83
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง							
	รองพื้นทางลูกกรัง หน้า 15 ซม.	142.50	ลบ.ม.	413.79	58,965.08	1.4018	580.05	82,657.24
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หน้า 10 ซม.	95.00	ลบ.ม.	514.48	48,875.60	1.4018	721.20	68,513.82
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	12.00	ม.	1,598.60	19,183.20	1.4018	2,240.92	26,891.01
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				135,474.68			189,908.40
	ยอดยกไป							189,908.40

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 =

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 363/2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายสวัสดิ ทองมีขวัญ หมู่ที่ 13
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านถนนพาด ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.0 เมตร ยาว 190 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดหนัก	1,140.00	ตร.ม.	5.22	5,950.80	1.4018	7.32	8,341.83
2	งานรองพื้นทางลูกรัง							
	รองพื้นทางลูกรัง หนา 15 ซม.	142.50	ลบ.ม.	413.79	58,965.08	1.4018	580.05	82,657.24
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	95.00	ลบ.ม.	514.48	48,875.60	1.4018	721.20	68,513.82
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	12.00	ม.	1,598.60	19,183.20	1.4018	2,240.92	26,891.01
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				135,474.68			189,908.40
	ยอดยกไป							189,908.40