

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายนายประศาสตร์ - บ้านนายยุทธนา เพชรชู หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๙,๙๗๘.๑๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายมนตรี รัตนะ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายประศาสตร์ - บ้านนายยุทธนา เพชรชู หมู่ที่ ๑

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายประศาสตร์ - บ้านนายยุทธนา เพชรชู หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชอย ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงิน ค่าก่อสร้าง ๔๘๘,๙๗๘.๑๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายมนตรี รัตนะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ
(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

..... กรรมการ
(นายมนตรี รัตนะ)

.....
(นายสันติ พันธวาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Gleairing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดหนัก	2,640.00	ตร.ม.	5.22	13,780.80	1.4018	7.32	19,317.93
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรง							
	รองพื้นทางลูกกรง หนา 15 ซม.	396.00	ลบ.ม.	413.79	163,860.84	1.4018	580.05	229,700.13
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	264.00	ลบ.ม.	514.48	135,822.72	1.4018	721.20	190,396.29
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	21.00	ม.	1,598.60	33,570.60	1.4018	2,240.92	47,059.27
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					349,534.96			489,978.11
ยอดยกไป								489,978.11

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 =

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์

. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 364/2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมัสสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

=	349,534.96
=	
=	
=	1.4018
=	
=	
=	
=	489,978.11

489,978.11

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายประศาสตร์ - บ้านนายยุทธนา เพชรชู หมู่ที่ 1
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 6.0 เมตร ยาว 440 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายขอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการได้ย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดหนัก	2,640.00	ตร.ม.	5.22	13,780.80	1.4018	7.32	19,317.93
2	งานรองพื้นทาง ลูกกรัง							
	รองพื้นทางลูกกรัง หนา 15 ซม.	396.00	ลบ.ม.	413.79	163,860.84	1.4018	580.05	229,700.13
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	264.00	ลบ.ม.	514.48	135,822.72	1.4018	721.20	190,396.29
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	21.00	ม.	1,598.60	33,570.60	1.4018	2,240.92	47,059.27
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				349,534.96			489,978.11
	ยอดยกไป							489,978.11