

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายนางปลอบ เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์ ใจห้าวหมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งปรัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๘,๓๙๑.๐๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนางปลอบ เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์ ใจห้าว หมู่ที่ ๑

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนางปลอบ เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์ ใจห้าว หมู่ที่ ๑
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายชอย ๑
ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๘,๓๙๑.๐๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๖๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

.....ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

.....กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนางปลอบ เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์ ใจห้าว หมู่ที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	3,300.00	ตร.ม.	3.44	11,352.00	1.4018	4.82	15,913.23
2	งานรองพื้นทาง ลูกรัง รองพื้นทางลูกรัง หนา 15 ซม.	412.50	ลบ.ม.	413.79	170,688.38	1.4018	580.05	239,270.96
3	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	275.00	ลบ.ม.	514.48	141,482.00	1.4018	721.20	198,329.47
4	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล: ศก. 0.60 ม.	14.00	ม.	1,598.60	22,380.40	1.4018	2,240.92	31,372.84
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					348,402.78			488,391.01
ยอดยกไป								488,391.01

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	348,402.78
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานทาง	=	1.4018
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5 =	=	488,391.01

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 362/2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนางปลอบ เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์ ใจห้าว หมู่ที่ 1
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.0 เมตร ยาว 550 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing) เครื่องจักรขนาดกลาง	3,300.00	ตร.ม.	3.44	11,352.00	1.4018	4.82	15,913.23
2	งานรองพื้นทาง ลูกรีง รองพื้นทางลูกรีง หนา 15 ซม.	412.50	ลบ.ม.	413.79	170,688.38	1.4018	580.05	239,270.96
3	งานพื้นทางหินคลุก พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	275.00	ลบ.ม.	514.48	141,482.00	1.4018	721.20	198,329.47
4	งานวางท่อ ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.60 ม.	14.00	ม.	1,598.60	22,380.40	1.4018	2,240.92	31,372.84
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย ซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				348,402.78			488,391.01
	ยอดยกไป							488,391.01