

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยจำซุง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งปรัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายขอบ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๐,๕๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยจำซึ้ง หมู่ที่ ๗

งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยจำซึ้ง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายซอย ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งปรังกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑๔๐,๕๔๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสน
สี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

..... ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

..... กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearing and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	750.00	ตร.ม.	3.44	2,580.00	1.4018	4.82	3,616.64
2	งานรองพื้นทาง ลูกรัง							
	รองพื้นทางลูกรัง หนา 15 ซม.	112.50	ลบ.ม.	413.79	46,551.38	1.4018	580.05	65,255.72
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	75.00	ลบ.ม.	526.03	39,452.25	1.4018	737.39	55,304.16
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม.	7.00	ม.	1,311.22	9,178.54	1.4018	1,838.07	12,866.48
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					100,262.17			140,547.50
ยอดยกไป								140,547.50

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ 7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 =

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 361/2569 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

กรรมการ

(นายเปียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

=	100,262.17
=	
=	
=	1.4018
=	
=	
=	
=	140,547.50
	140,547.50

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก ขอยจำซุง หมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านปรายทอน ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.0 เมตร ยาว 150 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้าย ขอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	750.00	ตร.ม.	3.44	2,580.00	1.4018	4.82	3,616.64
2	งานรองพื้นทาง ลูกรัง							
	รองพื้นทางลูกรัง หนา 15 ซม.	112.50	ลบ.ม.	413.79	46,551.38	1.4018	580.05	65,255.72
3	งานพื้นทางหินคลุก							
	พื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	75.00	ลบ.ม.	526.03	39,452.25	1.4018	737.39	55,304.16
4	งานวางท่อ							
	ท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม.	7.00	ม.	1,311.22	9,178.54	1.4018	1,838.07	12,866.48
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4018	3,504.50	3,504.50
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				100,262.17			140,547.50
	ยอดยกไป							140,547.50