

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าขนส่ง-อ.วิสุทธิ์

หมู่ที่ 7

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งาน (Clearing and Grubbing			-	-	-	-	-
	เครื่องจักรขนาดกลาง	ตร.ม.	3000	3.64	10,920.000	1.4019	5.103	15,308.748
2	งานโครงสร้างทาง			-	-	-	-	-
	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15	ลบ.ม.	450	519.095	233,592.750	1.4019	727.719	327,473.676
	งานผิวทาง			-	-	-	-	-
3	Prime Coat	ตร.ม.	2500	25.944	64,860.000	1.4019	36.371	90,927.234
	ผิว Asphaltic Concrete			-	-	-	-	-
	Asphaltic concrete (ปูบน Pri	ตร.ม.	2500	279.079	697,697.500	1.4019	391.241	978,102.125
4	งานผิวไหล่ทาง	-	-	-	-	-	-	-
	Prime Coat	ตร.ม.	500	25.944	12,972.000	1.4019	36.371	18,185.447
	Asphaltic concrete (ปูบน Pri	ตร.ม.	500	279.079	139,539.500	1.4019	391.241	195,620.425
5	งานเครื่องหมยจราจร			-	-	-	-	-
	งานตีเส้นจราจร (Themoplas	ตร.ม.	65	178.329	11,591.412	1.4019	250.000	16,250.000
6	งานวางท่อ			-	-	-	-	-
	ท่อ คลส.ขนาด สก 1.20 เมตร	เมตร	12	10756.624	129,079.488	1.4019	15,079.711	180,956.534
TOTAL								1,822,824.190

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,171,173.162
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$ =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4 x 6 =
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5 x 6 =

ขอยกไป

1,822,824.00

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่

ลงวันที่

ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายพลเดช แก้วประจบ

ประธานกรรมการ

 
นายวัชรินทร์ เมืองด้วง นายพลเดช แก้วประจบ

ตรวจ

ตรวจสอบ


นายวัชรินทร์ เมืองด้วง

กรรมการ


นางสาววีณา ไต๊ะสาน

เห็นชอบ


นายเกรียติศักดิ์ คำเพ็ง

กรรมการ


นายสันติ พันธวาทิ

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

[illegible]

- | | | | |
|---|--|---|--------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 15,639.370 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.4019 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + 3 \cdot (1 \times 4 + 2 \times 5)$ | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6 | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5×6 | = | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | | 1,844,000.00 |

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ทุ่งปรังที่ _____ ลงวันที่ _____ ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพลเดช แก้วประจบ ประธานกรรมการ




นายวัชรินทร์ เมืองคิ้ว นายพลเดช แก้วประจบ

นายวัชรินทร์ เมืองด้วง กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ คำเพ็ง กรรมการ

เห็นชอบ
นางสาววิณา ไต้สถาน

อนุมิต
นายสันติ พันธวาทิ

ใบประมาณราคางานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบประมาณประจำปี 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าขนส่ง-อ.วิสุทธิ์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านปลายทอน ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สีขด จังหวัด นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร หิน 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2500 ตร

ไหล่ทางกว้าง Asphaltic Concrete ข้างละ 0.5 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่ 1/2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลาง/หน่วย	รวม
1	งาน (Clearing and Grubbing)						-	
	เครื่องจักรขนาดกลาง	3000	ตร.ม.	3.64	10,920.00	1.4019	5.10	15,308.748
2	งานโครงสร้างทาง						-	-
	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.	450.00	ลบ.ม	519.095	233,592.75	1.4019	727.72	327,473.676
3	งานผิวทาง						-	-
	Prime Coat	2500	ตร.ม	25.944	64,860.00	1.4019	36.37	90,927.234
4	ผิว Asphaltic Concrete						-	-
	Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coa	2500	ตร.ม	279.079	697,697.50	1.4019	391.24	978,102.125
5	งานผิวไหล่ทาง						-	-
	Prime Coat	500	ตร.ม	25.944	12,972.00	1.4019	36.37	18,185.447
	Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat	500	ตร.ม	279.079	139,539.50	1.4019	391.24	195,620.425
6	งานเครื่องหมายจราจร						-	-
	งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)	65.00	ตร.ม	178.329	11,591.41	1.4019	250.00	16,250.000
7	งานวางท่อ						-	-
	ท่อ คสล.ขนาด สก 1.20 เมตร	12.00	เมตร	10756.624	129,079.49	1.4019	15,079.71	180,956.534
	กำแพงปากท่อ	1.00	งาน	13,139.37	13,139.37	1.4019	18,420.08	18,420.083
8	ป้ายชื่อซอย	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	1.4019	3,504.75	3,504.750
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน				1,315,892.02			1,844,749.022
	ยอดยกไป							1,844,749.022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าชนส่ง-บ้านอาจารย์วิสุทธิ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,718,000.-บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าชนส่ง-บ้านอาจารย์วิสุทธิ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร และฝังท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ราคางบประมาณ 1,718,000.-บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ราคากลาง 1,844,000.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพลเดช แก้วประจบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายวัชรินทร์ เมืองด้วง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
6.3 นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ