

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรด้วยหินคลุกในเขตตำบล จำนวน ๑๓ สาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๔๙๕,๙๐๐.๐๐..... บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘)

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก ๑๐ ซม.

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก

๖.๒ นายธวัชชัย พรหมจิตต์

๖.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก ในเขตตำบลทุ่งปรัง
งวดที่ 1 (งวดเดียว) งานขุดรื้อคันทาง, ขึ้นรูปคันทางแล้วบดทับ จำนวน 13 สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,750.0 ตร.ม. รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าก่อสร้าง 495,900.0 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ) _____

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานรักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) _____

(ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 430/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2565

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย พรหมจิตต์)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

กรรมการ

(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนหินคลุก ในเขตตำบลทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานขุดหรือแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก	31,750.00	ตร.ม.	15.62	495,935.00			495,935.00
	รวมราคาค่างานต้นทุน				495,935.00			

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า factor F งานทาง
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$
- ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6
- ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5

TOTAL

495,935.00

=	495,935.00
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	-

495,900.00

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 430/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุลิก)



กรรมการ

(นายวัชชัย พรหมจิตต์)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไทรมิไค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแอสคิไค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

30/11