

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ (ตอนบ้านนายเสรี-ถนน 401) ม.6

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 975.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..... ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต..... ตรวจ
(สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 721/61 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

ส.ต.ต..... ประธานกรรมการ
(สายันท์ บุญเวช)
กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

..... กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทวี)

.....
(นายสันติ พันธชาติ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่(ตอนบ้านนายเสรี-ถนน401) หมู่ที่ 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	975.00	ตร.ม.	11.37	11,085.75	1.4019	15.940	15,541.11
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	221.41	8,634.99	1.4019	310.395	12,105.39
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	378.18	294,980.40	1.4019	530.171	413,533.02
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	102.62	14,366.80	1.4019	143.863	20,140.82
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	177.82	2,133.84	1.4019	249.286	2,991.43
	งานไหล่ทาง							
4	หินคลุกไหล่ทาง	29.25	ลบ.ม.	189.93	5,555.45	1.4019	58.583	7,788.19
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	195.00	ตร.ม.	1.74	339.30	1.4019	2.439	475.66
4	งานรื้อท่อเก่า วางใหม่ งานรื้อท่อ วางใหม่	18.00	ม.	609.00	10,962.00	1.4019	853.757	15,367.63
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	487,943.26

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	348,058.53
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N)=4×6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5	=	487,943.26

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

487,900.00

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 721/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

(ส.ต.ต.สุวัฒน์ บุญเวช)

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

กรรมการ

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่(ตอนบ้านนายเสรี-ถนน 401)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคันทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	975.00	ตร.ม.	11.37	11,085.75	1.4019	15.940	15,541.11
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	221.41	8,634.99	1.4019	310.395	12,105.39
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	378.18	294,980.40	1.4019	530.171	413,533.02
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	140.00	ม.	102.62	14,366.80	1.4019	143.863	20,140.82
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	177.82	2,133.84	1.4019	249.286	2,991.43
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	29.25	ลบ.ม.	189.93	5,555.45	1.4019	266.263	7,788.19
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	195.00	ตร.ม.	1.74	339.30	1.4019	2.439	475.66
5	งานรื้อท่อเก่า วางใหม่ งานรื้อท่อ วางใหม่	18.00	ม.	609.00	10,962.00	1.4019	853.757	15,367.63
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย		-			
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				348,058.53			
	ยอดยกไป							487,943.26