



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ ม.3

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,025.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(ลงชื่อ) ส.ต.ต.  ตรวจ
(สายันท์ บุญเวช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 718/61 ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

 ประธานกรรมการ
(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

กรรมการ
(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

 กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทวี)


(นายสันติ พันธวาทิ)
นายก อบต.ทุ่งปรัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายเขาเกียรติ

หมู่ที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคั้รทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.37	11,654.25	1.4019	15.940	16,338.09
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	221.41	9,077.81	1.4019	310.395	12,726.18
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	177.82	2,845.12	1.4019	249.286	3,988.57
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	176.17	5,417.23	1.4019	246.973	7,594.41
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	499,480.69

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	356,288.39
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$	=	
7	ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6	=	
8	ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5	=	499,480.69
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			499,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 718/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561


(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น)

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทวี)

(นายสันติ พันธวาทิ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขาเกียรติ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านต้นจันทร์ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นค้ำทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.37	11,654.25	1.4019	15.940	16,338.09
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	221.41	9,077.81	1.4019	310.395	12,726.18
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	16.00	ม.	177.82	2,845.12	1.4019	249.286	3,988.57
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	176.17	5,417.23	1.4019	246.973	7,594.41
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				356,288.39			
	ยอดยกไป							499,480.69

8 พค 65