

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานผิวทางถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนภัทร นันทสุวรรณ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ทุ่งปรัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโกวิท ศรีแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นายมรกต เกิดมณี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชคพัฒนา หมู่ที่ 12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อฟื้นคัทางเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.66	11,951.50	1.4019	16.346	16,754.81
2	งานวาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	218.48	8,957.68	1.4019	306.287	12,557.77
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	177.82	2,133.84	1.4019	249.286	2,991.43
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.73	ลบ.ม.	201.85	6,202.85	1.4019	282.974	8,695.78
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.00
5	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
							TOTAL	499,833.22

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

= 356,539.85

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

4 ค่า factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

=

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=4x6

=

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N)=5

499,833.22

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

499,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 803/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)

กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

กรรมการ

(นายมรกต เกิดมณี)

(นายสันติ พันธชาติ)

อนุมัติ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชคพัฒนา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.
 และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ปชส. และป้ายโครงการ 2 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นผิวเดิมแล้วบดทับ พื้นทางเดิม(ลูกรัง)	1,025.00	ตร.ม.	11.66	11,951.50	1.4019	16.346	16,754.81
2	งานผิวทาง ทรายรองพื้น	41.00	ลบ.ม.	218.48	8,957.68	1.4019	306.287	12,557.77
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	378.18	310,107.60	1.4019	530.171	434,739.84
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	164.00	ม.	102.62	16,829.68	1.4019	143.863	23,593.53
	EXPANSION JOINT	12.00	ม.	177.82	2,133.84	1.4019	249.286	2,991.43
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง	30.73	ลบ.ม.	201.85	6,202.85	1.4019	282.974	8,695.78
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	205.00	ตร.ม.	1.74	356.70	1.4019	2.439	500.06
6	งานติดตั้งป้าย ป้าย-ปชส.-โครงการ	2.00	ป้าย					
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				356,539.85			
	ยอดยกไป							499,833.22

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชคพัฒนา ม.12

งวดที่ 1 (งวดเดียว) ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตั้งงานรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ 1,025.00 ตร.ม. ลงทรายหยาบหนา 0.05 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. และลงไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันนับจากลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....




ตรวจ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.....




ตรวจ

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 803/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561



ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร นันตสุวรรณ)




กรรมการ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)



กรรมการ

(นายมรกต เกิดมณี)



(นายสันติ พันธวาทิ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง