

ใบเสนอราคา ปริมาณวัสดุและราคา (B0Q)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนครชัย หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต. ท้องปริงกำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

และติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปริง อำเภอลือลา จังหวัดนครศรีธรรม

เสนอราคาโดย ร้าน / หจก. / บริษัท ลงวันที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			ราคากลาง(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลางต่อหน่วย	รวม
1	งานพื้นทาง เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม							
2	งานผิวทางคอนกรีต ทรายรองพื้น ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม							
3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT EXPANSION JOINT							
4	งานไหล่ทาง หินคลุกไหล่ทาง เกลี่ยเรียบ							
5	ครุภัณฑ์งานทาง ป้ายชื่อซอย							
	รวมคำนวณต้นทุนเป็นเงิน							
	ยอดยกไป							

หมายเหตุ

ตัวอักษร.....

ปริมาณวัสดุให้ผู้รับจากคิดจากแบบแปลน

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายการคิดคำนวณราคางาน ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แผ่น 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนครชัย หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต. ทุ่งปรัง กำหนดและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

และติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน			
				กว้าง	ยาว	ไหล่ 2 ข้าง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม			4	160	1
1.1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	(5.00x160) หมายถึง 5.00 เมตร รวมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 2 ข้าง		
2	งานผิวทางคอนกรีต					
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32.00	(4.00x160x0.05)		
2.2	ผิวทางคอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	640.00	(4.00x160)		
2.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (Expansion Joint)	เมตร	4.00	((160/100)-1)x4.00		
2.4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Contraction Jion)	เมตร	59.00	(160/10+1)-160/100)x4.00		
2.5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (Longitudinal Jion)	เมตร	0.00			
3	งานไหล่ทาง					
3.1	ไหล่ทางหินคลุกหนา (ข้างละ 0.50 เมตร)	ลบ.ม.	27.52	(0.068x2x160)		

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนครชัย หมู่ที่ 13

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
(สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการ
งานปรับเกรดพื้นทางเดิม จำนวน 800 ตารางเมตร
งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต จำนวน 32 ลบ.ม.
งานผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร
งานรองต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) จำนวน 4 เมตร
งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Jion) จำนวน 59 เมตร
งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร งานติดตั้งป้ายโครงการอบต.ทุ่งปรัง
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ / เห็นชอบ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ลงวันที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลเดช แก้วประจบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เมืองด่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ดำเพ็ง)