

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายนิพนธ์ ตำบล หุ้งปริง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งปริง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.)
- ๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หุ้งปริงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๒,๕๑๐.๙๖ บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวนิตา จิตต์เส็ง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓ นายสันติสุข ทองสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายนิพนธ์
งวดที่ 1(งวดเดียว) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. และป้ายโครงการ,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๕, ๐๐๐. ๐
บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) _____



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) _____



ตรวจ

(นายศิริศักดิ์ นวนมุสิก)

นักจัดการงานช่างฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ ๓๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖



ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)



กรรมการ

(นางสาววนิดา จิตต์เส็ง)



กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)



(นายสันติ พันธวาที)

นายก อบต.ทุ่งปรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.25	13,725.00	1.4019	21.379	19,241.08
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	846.43	30,471.48	1.4019	1,186.610	42,717.97
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	426.00	306,720.00	1.4019	597.209	429,990.77
3	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	118.39	15,153.92	1.4019	165.971	21,244.28
	Expansion Joint	12.00	ม.	183.38	2,200.56	1.4019	257.080	3,084.97
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	395.50	10,678.50	1.4019	554.451	14,970.19
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	5.00	900.00	1.4019	7.010	1,261.71
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ปชส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
รวมราคาค่างานต้นทุน					379,849.46			
							TOTAL	532,510.96

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4 ค่า factor F งานทาง

5 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\Sigma = 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

7 ค่า factor F งานก่อสร้างซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4×6

8 ค่า factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5

=	379,849.46
=	
=	
=	1.4019
=	
=	
=	
=	532,510.96

532,510.96

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 346/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

กรรมการ

(นางสาววันดา จิตต์เส้ง)

กรรมการ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อนุมัติ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายนิพนธ์

สถานที่ดำเนินการ

ม.8 บ้านหนองเต่า ต.ทุ่งปรัง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.0 เมตร ยาว 180.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.0 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายขส. ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งาน (Glearring and Grubbing)							
	เครื่องจักรขนาดกลาง	900.00	ตร.ม.	15.25	13,725.00	1.4019	21.379	19,241.08
2	งานผิวทาง							
	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	846.43	30,471.48	1.4019	1,186.610	42,717.97
	ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	426.00	306,720.00	1.4019	597.209	429,990.77
	งานวางรอยต่อ							
	Contraction Joint	128.00	ม.	118.39	15,153.92	1.4019	165.971	21,244.28
	Expansion Joint	12.00	ม.	183.38	2,200.56	1.4019	257.080	3,084.97
4	งานไหล่ทาง							
	หินคลุกไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	395.50	10,678.50	1.4019	554.451	14,970.19
	ไหล่เกลี่ยเรียบ	180.00	ตร.ม.	5.00	900.00	1.4019	7.010	1,261.71
5	งานติดตั้งป้าย							
	ป้าย ขส-โครงการ	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				379,849.46			532,510.96
	ยอดยกไป							532,510.96