

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
2. วงเงินบจ่ายขาดเงินสะสม 1,998,600.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการวางหินทิ้งระยะทางยาว 129 เมตร ปริมาณหิน 3,821.63 ลบ.ม. ปริมาณดินขุดตัด จำนวน 1,161 ลบ.ม. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย และงานอื่น ๆ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่อบต.ทุ่งปรังกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,997,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ใบประมาณราคา
 - 5.2 แบบสรุปราคากลาง
6. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 6.1 ร้านวิทยา ศรีสุขสวัสดิ์
 - 6.2 ร้านลิขิต โยวิวัฒน์
 - 6.3 โยธาไทย
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอเขตดำเนินการ
 - 7.1 นางสาววิณา ไต้सान ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - 7.2 ส.ต.ต.สายันท์ บุญเวช ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - 7.3 นายมนตรี รัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ

1990

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย ม.9 บ้านท่าควาย ตำบลทุ่งปรัง

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 159/61 ลงวันที่ 26 ก.พ.61 ได้ประชุมกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61



ประธานกรรมการ

นางสาววิณา ไต้สาน

સ.૩.૩.

กรรมการ

สายันท์ บุญเวช

กรรมการ

นายมนตรี รัตน์

१२

อนุมัติ

นายสันติ พันธวาฬ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างชลประทาน

หน้า 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคลองท่าควาย ม.9 บ้านท่าควาย ตำบลทุ่งปรัง (กรณีอุทกภัย)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านท่าควาย ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน วางหินทิ้งระยะทาง ยาว 129 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานหินทิ้งพร้อมลูกรัง	3821.63	ลบ.ม.	374.41	1,430,856.49	1.3752	514.889	1,967,713.84
2	งานดิน - ขุดตัด	1,161.00	ลบ.ม.	18.48	21,455.28	1.3752	25.414	29,505.30
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					1,452,311.77	1.3752		1,997,219.14
ยอดยกไป								1,997,219.14

(ราคาน้ำมัน ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙) ๕/๓/๖๑

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน

ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินใหญ่)	=	๒๓๑ บาท/ลบ.ม. ✓
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม+ (ค่าตัก)	=	๕๐.๕๐ บาท/ลบ.ม. ✓
ค่าขนส่ง (๕ กม.)	=	๒๘.๓๓ บาท/ลบ.ม. ✓
ค่าเรียงหิน	=	๗๔.๖๘ บาท/ลบ.ม. ✓
รวม	=	๓๗๔.๕๑ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	=	๓๗๔.๕๑ บาท/ลบ.ม.

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง : โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 9

งวดที่ 1(งวดเดียว) งานวางหินทิ้งระยะทางยาว 129 เมตร ปริมาณหิน 3,821.63 ลบ.ม. ปริมาณดินขุดตัด
จำนวน 1,161 ลบ.บ. งานติดตั้งป้ายโครงการ อบต.ทุ่งปรัง 2 ป้าย และงานอื่นๆตามรายละเอียดแบบ
แปลนและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
จ้าง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) _____

(นายมนตรี รัตนะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ) _____

(นายเกียรติศักดิ์ คำเพ็ง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) ส.ต.ต. _____

(สายันท์ บุญเวช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ทุ่งปรัง ที่ 159/61 ลงวันที่ 26 กพ.61

ประธานกรรมการ

(นางสาววิณา โต๊ะสาน)

ส.ต.ต. _____

กรรมการ

(สายันท์ บุญเวช)

กรรมการ

(นายมนตรี รัตนะ)

(นายสันติ พันธชาติ)

นายก อบต.ทุ่งปรัง